

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
CPV:45332400-7-Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych			
1 Roboty rozbiórkowe i demontaże			
1.1 KNR 402/308/2 Demontaż rurociągów stalowych, Fi-25-32-mm	0,60		m
1.2 KNR 402/308/3 Demontaż rurociągów stalowych, Fi-40-50-mm	2,00		m
1.3 KNR 402/310/5 Demontaż kurka gazowego w instalacji Fi-15-50-mm	1,00		szt
1.4 KNR 402/409/1 Demontaż i rozebranie kotła gazowego	1,00		kpl
2 Roboty instalacyjne			
2.1 KNRW 215/302/3 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-25-mm	1,00		m
2.2 KNR 215/304/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50-mm	3,00		m
2.3 KNRW 215/312/6 (2) Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi-50-mm	1,0		szt
2.4 KNRW 215/312/3 (1) Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi-25-mm	1,00		szt
2.5 KNR 35/216/11 Filtr armatura Dn-25-mm	1,00		szt
Kalkulacja własna Stojący gazowy kocioł kondensacyjny ze stali kwasoodpornej z palnikiem promiennikowym o modulowanej mocy od 47 do 142kW z regulatorem sterowym pogodowo, korpus kotła koniecznie z izolacją cieplną. Wymagana sprawność znormalizowana od 106% do 109%	1,00		kpl
2.7 KNRW 215/307/4 (1) Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o długości do 100-m, średnica do 65-mm	1,00		próba
2.8 KNNRW 3/1009/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe Fi-50-mm, malowane 2-krotnie	4,00		m

MIECZYŚLAW STANIAK
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjno - inżynierskiej
w zakresie instalacji sanitarnej
nr UAN/III/7342/24/93